Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 94/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce
Tel. 91/570-38-39

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

(aukcja nr 21/P/2017)

ZATWIERDZAM:
Kierownik
RDW w Pyrzycach
mgr inż. Mirosław Szymczewski

Pyrzyce, dnia 04.12.2017 r.

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

e') frezowanie pni, o których mowa w pkt (e) ZZDW wykona siłami własnymi,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Pyrzycach przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Pyrzycach przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna,
b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik.

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
b) nieuprzątnięcie terenu,
c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę:
50 000,00 zł - w przypadku wycinki drzew do 50 sztuk.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **16.03.2018 r.**

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Pyrzycach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna opałowego do pozyskania*

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI
WRAZ Z PODANIEM ICH LOKALIZACJI
ORAZ ILOŚCI DREWNA OPAŁOWEGO DO POZYSKANIA

L.p.	Lokalizacja (km)	Nr drzewa - oznaczenie	Strona drogi	Gatunek drzewa	Obwód drzewa na wys. 130 cm	Średnica (cm)	Szac. masa drewna (m^3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	1	P	Wierzba biała	200	64	1,29	Droga wojewódzka nr 156 Gmina Lipiany Powiat pyrzycki
2	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	2	P	Wierzba biała	180	57	1,02	
3	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	3	P	Wierzba biała	190	61	1,17	
4	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	4	P	Wierzba biała	120	38	0,45	
5	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	5	P	Wierzba biała	130	41	0,53	
6	0+900 ul. Myśliborska Lipiany	6	P	Wierzba biała	190	61	1,17	
7	4+140 m. Jedlice	1	P	Topola kanadyjska	385	123	3,53	Droga wojewódzka nr 156 Gmina Lipiany Powiat pyrzycki
8	4+150 m. Jedlice	2	P	Topola kanadyjska	200	64	1,45	
9	4+152 m. Jedlice	3	P	Topola kanadyjska	237	75	1,99	
10	4+157 m. Jedlice	4	P	Topola kanadyjska	208	66	1,54	
11	4+159 m. Jedlice	5	P	Topola kanadyjska	254	81	2,32	
12	4+161 m. Jedlice	6	P	Topola kanadyjska	240	76	2,04	
13	4+440 m. Jedlice	1	P	Topola włoska	270	86	1,74	Droga wojewódzka nr 156 Gmina Lipiany Powiat pyrzycki
14	4+442 m. Jedlice	2	P	Topola włoska	190	61	0,88	
15	4+443 m. Jedlice	3	P	Topola włoska	180	57	0,77	
16	4+448 m. Jedlice	4	P	Topola włoska	280	89	1,87	
17	4+453 m. Jedlice	5	P	Topola włoska	300	96	2,17	

18	118+800 m. Żabów	17	P	Klon zwyczajny	265	84	1,94	
19	119+281	1	P	Topola kanadyjska	250	80	2,26	
20	119+286	2	P	Topola kanadyjska	275	88	2,74	
21	119+303	3	P	Topola kanadyjska	265	84	2,49	
22	119+400	4	P	Topola kanadyjska	270	86	2,61	
23	119+485	5	P	Topola kanadyjska	215	68	1,63	
24	119+490	6	P	Topola kanadyjska	200	64	1,45	
25	119+538	7	P	Topola kanadyjska	210	67	1,59	
26	119+560	8	P	Topola kanadyjska	210	67	1,59	Droga wojewódzka nr 119 Gmina Pyrzyce Powiat pyrzycki
27	119+567	9	P	Topola kanadyjska	180	57	1,15	
28	119+571	10	P	Topola kanadyjska	230	73	1,88	
29	119+584	11	P	Topola kanadyjska	200	64	1,45	
30	119+587	12	P	Topola kanadyjska	240	76	2,04	
31	119+595	13	P	Topola kanadyjska	210	67	1,59	
32	119+602	14	P	Topola kanadyjska	260	83	2,43	
33	119+667	15	P	Topola kanadyjska	270	86	2,61	
34	119+759	16	P	Topola kanadyjska	210	67	1,59	
35	119+767	17	P	Topola kanadyjska	210	67	1,59	
36	119+775	18	P	Topola kanadyjska	275	88	2,74	
37	119+849	19	P	Topola kanadyjska	320	102	3,53	
38	119+318	1	L	Topola kanadyjska	270	86	2,61	

39	119+405	2	L	Topola kanadyjska	270	86	2,61	Droga wojewódzka nr 119 Gmina Pyrzyce Powiat pyrzycki
40	119+410	3	L	Topola kanadyjska	260	83	2,43	
41	119+590	4	L	Topola kanadyjska	250	80	2,26	
42	119+600	5	L	Topola kanadyjska	220	70	1,73	
43	119+635	6	L	Topola kanadyjska	210	67	1,59	
44	120+090	7	L	Topola kanadyjska	200	64	1,45	
45	120+185	20	P	Topola kanadyjska	290	92	2,99	
46	122+800	23	P	Topola kanadyjska	165	53	0,97	
47	122+825	24	P	Topola kanadyjska	235	75	1,99	

Razem 87,46 m^3

Oferta

……
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Oferenta albo
imię i nazwisko oraz adres Oferenta

....., ...
miejscowość *dnia*

Adres do korespondencji:
(jeśli jest inny niż podany wyżej)
.....
.....
.....
tel./fax……

Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42
74-200 Pyrzyce

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 04.12.2017 r. o zamiarze przeprowadzenia aukcji w celu sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania RDW w Pyrzycach:

1. Oferuję kupno drewna za cenę netto ……zł, w tym:
   (ilość m^3 x cena jednostkowa - netto)

   - ……zł/m^3 (netto),

2. oświadczam, że akceptuję warunki aukcji określone w ogłoszeniu;
3. oświadczam, że akceptuję warunki wyzbycia się drewna określone w szczegółowej specyfikacji;
4. oświadczam, że z chwilą ogłoszenia wyników aukcji (wygrania aukcji), zobowiązuję się niezwłocznie do zawarcia umowy, której przedmiotem będzie sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich;
5. oświadczam, że w przypadku nie wygrania aukcji, wyrażam zgodę na zwrot wadium na rachunek bankowy nr ……po podpisaniu umowy pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie a wyłonionym w drodze licytacji oferentem.
6. Oświadczam, że wadium w kwocie .....zł zostało wniesione w formie przelewu na rachunek ZZDW w Koszalinie podany w ogłoszeniu (dowód wpłaty w załączeniu).

…….....
podpis Oferenta lub upełnomocnionego
przedstawiciela Oferenta