Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
78-200 Białogard, ul. Szosa Połczyńska 57
Tel. 094 312 32 71, 094 312 32 73, Fax 094 312 42 06
NIP 669-22-14-133 REGON 330961132

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

tel. 094/342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie

ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

tel. 094-312-32-71

Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką

(aukcja nr 7/B/2019)

Przedmiot aukcji:

Gmina Białogard
DW 163 Kołobrzeg – Wałcz, od km 41+650 do km 46+100 (topola berlińska 26 szt. /61,50 m^3

Gmina Rąbino
DW 163 Kołobrzeg – Wałcz, od km 56+605 do km 57+080 (topola berlińska 9 szt. /14,88 m^3

Gmina Połczyn - Zdrój
DW 163 Kołobrzeg – Wałcz, od km 48+650 do km 60+550 (topola berlińska 239 szt. /589,59 m^3

Szacowana ilość drewna do pozyskania 665,97 m^3, ilość drzew 274 szt.

Termin wycinki drzew i zakończenia robót: 28 lutego 2020 r.

(wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym).

ZATWIERDZAM:

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
mgr inż. Rafał Mielniczuk

Białogard, 6 sierpnia 2019 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywanie kolejnych odcinków pasa drogowego,

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokólarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję, na czas wykonywania robót zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym oraz pilarzy z uprawnieniami do obsługi pił łańcuchowych – odpowiednie zaświadczenia o ukończeniu kursów należy przedłożyć w RDW w Białogardzie przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Białogardzie przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna lub ładowarka lub koparko- ładowarka,

b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach, podnośnik kosztowy (w razie konieczności).

3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,

b) wycięcie drzew,

c) wywiezienia drewna,

d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,

b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,

c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) niewycięcia drzewa wskazanego w opisie,(jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest 1 sztuka wyciętego drzewa),

b) nieuprzątnięcie terenu,

c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu **7 dni** od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. **100 000,00 zł.**

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **28 lutego 2020 r.** (wycinkę drzew należy wykonać poza okresem lęgowym).

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót.

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Białogardzie dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania.*