

**AUKCJA Nr 1-1/G/2025**

**Szczegółowa Specyfikacja**

**do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

prowadzący postępowanie:

**Rejon Dróg Wojewódzkich w Gryficach  
ul. Piłsudskiego 18  
72-300 Gryfice  
tel. 91/38427-20, fax. 91/38428-15  
e-mail.: rdw.gryfice@zzdw.koszalin.pl**

**Wycinka drzew rosnących w ciągu DW 109 obręb Trzebusz  
od km 4+514 do km 4+790 str. L i P**

KIEROWNIK  
Rejonu Dróg Wojewódzkich  
w Gryficach  
**mgr inż. Iwona Mikuś**  
*/podpisano elektronicznie/*

**Gryfice, dnia 16 stycznia 2025 r.**

## **Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie**

### **1. Zakres stosowania**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

#### **1.1. Zasady realizacji wycinki drzew przez oferenta:**

- a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki, celem sukcesywnego odbioru i przekazywania kolejnych odcinków pasa drogowego,
- b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,
- c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu” na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),
- d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym” (zasady dostarcza RDW),
- e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,
- f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdni, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi), dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,
- g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność) oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

- h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Gryficach przed rozpoczęciem robót,
- i) na czas wykonywania robót RDW w Gryficach przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,
- j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz uszkodzeniem osób trzecich.

## **2. Sprzęt**

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

- a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna
- b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

## **3. Transport**

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

## **4. Wykonanie prac przy wycince drzew**

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

- a) oznakowanie miejsca robót,
- b) wycięcie drzew,
- c) wywiezienia drewna,
- d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

## **5. Kontrola jakości robót**

**5.1.** Kontrola jakości robót polega na:

- a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
- b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
- c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,

d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od Wykonawcy.

**5.2** Za nie wywiązanie się z umowy i nie wykonanie prac zostanie uznany fakt:

- a) nie wycięcia drzewa wskazanego w opisie,
- b) nieuprzątnięcie terenu,
- c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

## **6. Płatności**

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW na wskazany numer rachunku bankowego.

**7.** Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę **50 000,00 zł** .

## **8. Termin realizacji przedmiotu umowy**

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień: **20 luty 2025 r.**

## **9. Przepisy BHP i ochrony środowiska**

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

## **10. Odbiór robót.**

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Gryficach dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

*Załączniki:*

- 1. wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*

**Wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji  
oraz ilości drewna do pozyskania**

Lp.	Lokalizacja	Nr na drzewie	Strona		Obwód na wys. 130 cm	Gatunek	Wysokość drzewa	Szacunkowa ilość masy drewna m <sup>3</sup>
			Lewa	Prawa				
1	km 4+514	12	x		360,00	topola kanadyjska	8	8,25
2	km 4+630	13		X	350,00	topola kanadyjska	8	7,80
3	km 4+715	14	x		390,00	topola kanadyjska	8	9,69
4	km 4+780	15		x	360,00	topola kanadyjska	8	8,25
5	km 4+790	16		X	170,00	topola włoska	8	1,84