Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
Tel. 094/ 342-78-31

prowadzący postępowanie:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Drawsku Pomorskim,
ul. Złocieniecka 22A, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 094/712-57-23

Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką

(aukcja Nr A11/D/2026)

Przedmiot aukcji:

Sprzedaż drewna z wycinką 57 drzew zlokalizowanych na terenie gminy Czaplinek i gminy Wałcz w pasach drogowych dróg wojewódzkich nr: 163,171,177.

szacowana ilość drewna do pozyskania: **50,82 m^3 ,** ilość drzew: **57 szt.**

Termin zakończenia wycinki: 26.02.2027 r.

Zatwierdzam:

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Drawsku Pomorskim
mgr inż. Tomasz Martusiewicz

Drawsko Pomorskie, dn. 18.11.2026 r.

Szczegółowa Specyfikacja do sprzedaży drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie

1. Zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich po ustalonej cenie, zgodnie z załączonym wykazem.

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac związanych z w/w sprzedażą.

1.1. Zasady realizacji wycinki drzew:

a) wygrywający aukcję zobowiązany jest do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, harmonogramu wycinki drzew z podziałem na odcinki celem zaopiniowania i zatwierdzenia przez przedstawicieli ZZDW- RDW w Drawsku Pomorskim.

b) na podstawie harmonogramu przekazuje się protokolarnie odcinek pasa drogowego, na którym wykonywana będzie wycinka, kontroluje jakość wykonanych prac, dokonuje protokolarnego odbioru i po stwierdzeniu braku usterek przekazuje protokolarnie wg harmonogramu następny odcinek pasa drogowego do wycinki,

c) oznakować miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym „Projektem tymczasowej organizacji ruchu" na czas prowadzenia robót w pasie drogowym (projekt dostarcza RDW),

d) mechaniczną wycinkę drzew wykonać zgodnie z „Zasadami ścinki, obalania i okrzesywania drzew w pasie drogowym" (zasady dostarcza RDW),

e) ścięcie drzew wykonać na wysokości nie mniejszej niż 10 cm poniżej krawędzi jezdni, natomiast w przypadku, gdy z innych względów nie jest możliwe ścięcie drzewa na tej wysokości, należy dokonać frezowania pnia,

f) bezzwłoczne uprzątniecie terenu pasa drogowego (jezdnia, pobocze, rów przydrożny) z grubizny, konarów i gałęzi; dopuszcza się zaleganie grubizny poza rowem nie dłużej niż 3 dni,

g) wygrywający aukcję dokona wszelkich uzgodnień z właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym działek (jeżeli będzie taka konieczność), oraz poniesie wszelkie koszty odłączenia linii napowietrznych, na czas prowadzenia robót,

h) wygrywający aukcję zobowiązany jest posiadać przeszkolonych pracowników do kierowania ruchem drogowym na czas wykonywania robót, zaświadczenia należy przedłożyć w RDW w Drawsku Pomorskim przed rozpoczęciem robót,

i) na czas wykonywania robót RDW w Drawsku Pomorskim przekaże protokolarnie teren odcinka robót z zaznaczonymi drzewami zgodnie z uzyskanymi decyzjami na wycinkę,

j) wygrywający aukcję odpowiada za prawidłowe wykonywanie robót, ponosi wszelkie koszty związane z nienależytym wykonywaniem wycinki i bezpieczeństwem na drodze oraz poszkodowaniem osób trzecich.

2. Sprzęt

Sprzęt powinien być sprawny technicznie i bezpieczny w użyciu oraz zapewniający właściwą jakość wykonania robót.

a) sprzęt podstawowy: pilarki spalinowe, ciągnik do zrywki drewna lub ładowarka lub koparko – ładowarka,

b) sprzęt pomocniczy: sprzęt właściwy do przewozu drewna w kłodach.

c) 3. Transport

Materiał można przewozić środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu dłużyc i karpiny. Przewożone materiały należy rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych wymaganych przez obowiązujące przepisy.

4. Wykonanie prac przy wycince drzew

Prace związane z usunięciem drzew obejmują:

a) oznakowanie miejsca robót,
b) wycięcie drzew,
c) wywiezienia drewna,
d) uporządkowanie terenu po wycince, w szczególności uprzątnięcie konarów, gałęzi i pni.

5. Kontrola jakości robót

5.1. Kontrola jakości robót polega na:

a) sprawdzeniu ilości usuniętych drzew z przedmiarem,
b) kontroli prawidłowości oznakowania robót na przekazanym terenie,
c) wizualnej ocenie uporządkowania terenu po wycince,
d) dokonania protokolarnego przejęcia terenu po wykonanych robotach od wykonawcy.

5.2. Za niewywiązanie się z umowy i niewykonanie prac zostanie uznany fakt:

a) niewycięcia drzewa wskazanego w opisie,
b) nieuprzątnięcie terenu,
c) ścięcie drzew niezgodnie z zasadami realizacji wycinki drzew określonymi w punkcie 1.1.

6. Płatności

Zapłata nastąpi przelewem przed rozpoczęciem wycinki drzew **w ciągu 7 dni** od dnia otrzymania przez Oferenta faktury VAT wystawionej przez ZZDW w Koszalinie na wskazany numer rachunku bankowego.

7. Oferent, przed rozpoczęciem wycinki drzew dostarczy polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. **100 000,00 zł**.

8. Termin realizacji przedmiotu umowy

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się w oparciu o harmonogram odcinków wyznaczonych do wycinki i wyznacza na dzień:

Termin zakończenia robót: 26.02.2027 r.

9. Przepisy BHP i ochrony środowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP i ochrony środowiska odpowiada oferent.

10. Odbiór robót

Odbioru robót związanych z usunięciem drzew RDW w Drawsku Pomorskim dokona w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót.

Załączniki:

1. *wykaz drzew do wycinki wraz z podaniem ich lokalizacji oraz ilości drewna do pozyskania*