



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/72-2/8-2/2015

Koszalin, dnia 03.07.2015 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego dla projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 205 na odcinku Sławno – Polanów etap przebudowy i rozbudowy przejścia przez m. Sławno”

Na podstawie art. 38 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Na planie zagospodarowania terenu oraz na profilach renowacji bezwykopowej istniejącej kanalizacji deszczowej jest:

- 1) DN 0,40m – 91,00m a w przedmiarze 49,50m, (poz. 29)
- 2) DN 0,35m – 282,50m, a w przedmiarze 324,00m, (poz. 30)

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności

Odpowiedź:

Istniejący kanał DN 0,40m który należy poddać renowacji ma długość 91,00m, natomiast kanał DN 0,35m ma długość 282,00m

Zamawiający zmienia ilości w poz. nr 29 WPR 1.5.2 z „49,50m” na „91,00m” oraz zmienia ilości w poz. nr 30 WPR 1.5.2 z „324,00m” na „282,00m”

W załączeniu poprawione WPR

Pytanie nr2

Czy na istniejących studniach przeznaczonych do renowacji (14 szt.) należy uwzględnić wymianę włazu na nowy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany starych włazów na nowe na studniach przeznaczonych do renowacji.

Zamawiający zmienia zapisy w poz. nr 34 WPR 1.5.2 z „Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych betonowych” na „Renowacja istniejących studni kanalizacyjnych betonowych wraz z wymianą włazów na nowe”

W załączeniu poprawione WPR

Pytanie nr 3

Wg projektu są dwa wyloty żelbetowe, wg przedmiaru jeden, jaka jest poprawna ilość (poz. 25)?

Odpowiedź:

Projekt przewiduje wykonanie dwóch wylotów, jeden na kolektorze o śr. 500mm (poz. nr 25 WPR 1.5.2) oraz jeden wylot na kolektorze o śr. 400mm.

Zamawiający dodaje poz. nr 25.a do WPR 1.5.2 która otrzymuje brzmienie „Żelbetowy wylot kolektora o śr. 400mm wraz z wykonaniem umocnienia skarpy brukiem kamiennym zatopionym w zaprawie cementowej na szer. po 1,00m od wylotu. Wylot wyposażony w klapę zwrotną” w ilości 1 wylot.

W załączeniu poprawione WPR

Pytanie nr 4

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie inspekcji TV sieci kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SST D-03.02.01 do obowiązków Wykonawcy jest przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych wykonanie przeglądu kamerą TV wykonanych rurociągów wraz z nagraniem wyników na nośnik CD.

Pytanie nr 5

Czy włączenia na ostro istniejących przykanalików (6 szt.) do kanału głównego należy uszczelnić kształtkami kapeluszowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje, że włączenia istniejących przykanalików (6 szt.) do kanału głównego zostaną uszczelnione kształtkami kapeluszowymi.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany przy wypełnianiu formularzy.

W załączeniu:

- poprawione WPR-y

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
[Podpis]
mgr inż. Waldemar Wejnerowski