



Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

75-122 KOSZALIN, ul. Szczecińska 31

Telefon centrali: /094/ 342 78 31
Sekretariat: /094/ 342 56 93
fax: /094/ 342 43 28

NIP: 669-22-14-133
REGON: 330961132
<http://www.zzdw.koszalin.pl>
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Nr konta: Bank PKO Bank Polski SA I/O Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

ZZDW.6/391/92-3/8-3/1/2015

Koszalin, dnia 2015-07-30

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: „Przebudowy drogi nr 172 odc. Polczyn Zdrój - Kołacz”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

W związku z zapisami § 4 ust. 3 prosimy o zmianę poz. 12 i 13 Wycenionego przedmiaru robót w taki sposób, aby odpowiednio 90 i 80 procent materiału do ponownego wbudowania znalazły się w osobnych pozycjach rozliczeniowych, a pozostałe odpowiednio 10 i 20 procent z nowych materiałów – w osobnych. Pozwoli to na rozliczenie pozycji w przypadku, gdyby ilość lub stan techniczny krawężników z rozbiórki nie był zadowalający. Proponujemy jak niżej:

12.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (90% krawężnik z odzysku)	m	205,0		
12.2	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (10% krawężnik nowy)	m	35,0		
13.1	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej (80% krawężnik z odzysku)	m	51,0		
13.2	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo - piaskowej (20% krawężnik nowy)	m	6,0		

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż podtrzymuje zapisy zawarte w Wycenionym przedmiarze robót, opis elementów rozliczeniowych przedstawiony we Wzorze nr 6 jest wystarczający do prawidłowego rozliczenia powyższych pozycji.

Pytanie 2:

Prosimy o odpowiedź, czy poz. 15 WPR jest powtórzona w poz. 16 i 17, czy też Zamawiający oczekuje wykonania w innym miejscu posypki cementowo – piaskowej grub. 4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje wykonania podsypki cementowo – piaskowej gr. 4 cm ujętej w poz. 15 niezależnie od podsypki cementowo – piaskowej ujętej w poz. 16 i 17.

Pytanie 3:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający żąda przewiezienia frezu z poz. 29 na swój magazyn, czy pozostawia go do dyspozycji wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż, materiał sfrezowany należy wywieźć na bazę Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie.

Pytanie 4:

Zgodnie z SST D-04.07.01a na warstwę podbudowy z betonu asfaltowego AC22P należy zastosować mieszankę mineralno – asfaltową wg normy PN-EN 13108-1 i wymagań SST. Powyższa norma oraz wymagania Techniczne WT-2 określają zasady, rodzaj badań i warunki stosowania dodatku granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dodatku granulatu asfaltowego o udokumentowanej jakości i pochodzeniu do mieszanki na warstwę podbudowy AC22P, na zasadach określonych przez normę PN-EN 13108 i Wymagania Techniczne WT-2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SST D-04.07.01a w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę podbudowy i nie dopuszcza doziarniania mieszanki granulatem asfaltowym.

Pytanie 5:

Zgodnie z SST D-05.03.05b na warstwę wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego AC16W należy zastosować mieszankę mineralno – asfaltową wg normy PN-EN 13108-1 i wymagań SST. Powyższa norma oraz wymagania Techniczne WT-2 określają zasady, rodzaj badań i warunki stosowania dodatku granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania dodatku granulatu asfaltowego o udokumentowanej jakości i pochodzeniu do mieszanki na warstwę podbudowy AC16W, na zasadach określonych przez normę PN-EN 13108 i Wymagania Techniczne WT-2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SST D-05.03.05b w zakresie rodzaju materiałów do produkcji betonu asfaltowego na warstwę wiążącą i wyrównawczą i nie dopuszcza doziarniania mieszanki granulatem asfaltowym.

Pytanie 6:

Dotyczy odpowiedzi numer 1 z dnia 29.07.2015 roku:

„ - wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane roboty konieczne do całościowego wykonania obiektu, a których ilość przekroczy wartości zakładane w przedmiarze robót oraz sumaryczną wartość 105 % oferty;

- potwierdzenie wprost, że Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót wykraczających poza powyższą wartość dopiero po dokonaniu stosownej zmiany do umowy zmieniającej wartość umowy.

- potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za wszystkie wykonane na przedmiotowym zadaniu prace nawet wówczas gdy przekroczą one wartość 105 %, a których konieczność wykonania zostanie potwierdzona Protokołem Konieczności i odpowiednim poleceniem wydanym zgodnie z § 6 ust. 1.”

Z uwagi na nie udzielenie jasnej odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie, ponawiamy je i prosimy Zamawiającego o udzielenie konkretnej odpowiedzi. Poprzez potwierdzenie wprost, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za wszystkie wykonane na przedmiotowym zadaniu prace nawet wówczas gdy przekroczą one wartość 105 %, a których

konieczność wykonania zostanie potwierdzona Protokołem Konieczności i odpowiednim poleceniem wydanym zgodnie z § 6 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział na powyższe pytanie w sposób wyczerpujący i podtrzymuje odpowiedź zawartą w piśmie znak ZZDW.6/391/92-2/8-3/1/2015.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Utrzymania
[Signature]
mgr inż. Waldemar Wejnerowski