Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28
http://www.zzdw.koszalin.pl
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: **Nabywca:**
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/168-2/8-3/4/2017 Koszalin 24.08.2017 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Przebudowę DW 105, odc. Brojce - Kiełpino**”

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie 1
W Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i Wycenionym Przedmiarem Robót wyszczególniona jest nawierzchnia AC WMS 16 PMB 10/40-65 na warstwy podbudowy gr. 7 cm i wiążącej gr. 7 cm. W Projekcie Wykonawczym jest tylko wyszczególnione AC W i AC P, bez wskazania na beton asfaltowy o wysokim module sztywności. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza użycie innych mieszanek mineralno-asfaltowych zamiast betonu asfaltowego o wysokim module sztywności (np. na warstwę wiążącą AC 16 W 35/50 KR 3-4, na warstwę podbudowy AC 22 P 35/50 KR 3-4).

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w SST i WPR. Zadanie winno być realizowane przy użyciu materiałów wskazanych w wycenionym przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych.

Pytanie 2
W zamieszczonych materiałach przetargowych występuje rozbieżność co do grubości warstwy ścieralnej z SMA – Projekt Wykonawczy zakłada grubość warstwy 4 cm, natomiast w SST i WPR jest zapisana grubość warstwy 3 cm.

Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż warstwę ścieralną z SMA 8 należy wykonać o grubości 3 cm po zagęszczeniu. Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział C pkt 2 ppkt 3) oraz wyjaśnieniami udzielonymi w dniu 21.08.2017 r. „(…) W przypadku rozbieżności z załączonym projektem budowlanym do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje asortyment i ilości podane w Wycenionym przedmiarze robót i SST.”

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

Z-ca Dyrektora
d/s Budowy
mgr inż. Marek Pysz