Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 342 78 31
Sekretariat: /94/ 342 56 93
Fax: /94/ 342 43 28
http://www.zzdw.koszalin.pl
e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl
Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: **Nabywca:**
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

ZZDW.6/391/34-1/8-3/7/2018 Koszalin, dnia 13.03.2018 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Budowa chodnika na odc. Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, iż dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zgodnie z zapisem § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy zostanie przekazany Wykonawcy.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dysponuje tabelą objętości robót ziemnych, z której wynika że w obrębie budowy będzie można wykonać ukop gruntu w ilości 1680 m^3 zgodnie z pozycją numer 15 załączonego do dokumentacji przetargowej przedmiaru robót. Z profilu podłużnego chodnika nie wynika że będzie możliwość wykonania ukopu gruntu w takiej ilości jak zakłada przedmiar robót, w związku z tym czy pozycja numer 15 przedmiaru robót nie powinna dotyczyć "zakupu i dostawy materiału niezbędnego do wykonania nasypu"?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dysponuje tabelą objętości robót ziemnych. Wartości ujęte w poz. nr 15 zostały przyjęte na podstawie projektu budowlanego oraz wizji lokalnej w terenie. Rzeczywista ilość niezbędnego materiału do wbudowania zostanie określona w czasie wykonywania prac w rozliczeniu ilościowo-wartościowym i nie przewiduje zakupu i dostawy materiału.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dysponuje opinią/badaniem gruntu który będzie pozyskany z ukopu z której wynika że grunt z ukopu będzie nadawał się do wbudowania w nasyp i możliwe będzie uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie dysponuje opinią/badaniem gruntu, a zgodnie z projektem wykonawczym pozyskany z ukopu materiał nadaje się do wbudowania w nasyp pod chodnik.

Pytanie 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kolorystyki nawierzchni chodnika:
a) w km 0+000 do 0+137,0 strona P nawierzchnia chodnika dwukolorowa (szara i czerwona) stanowiąca kontynuację kolorystyki nawierzchni wcześniej wykonanego chodnika.
b) w km 0+125,5 do 1+132,5 strona L nawierzchnia chodnika jednokolorowa.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kolorystyki nawierzchni chodnika.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber