



Rejon Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach

Telefon centrali: /91/ 570 38 38

Sekretariat: /91/ 570 38 39

Fax: /91/ 570 17 33

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

<http://www.zzdw.koszalin.pl>

[e-mail: rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl](mailto:rdw.pyrzyce@zzdw.koszalin.pl)

Dane do faktur: Nabywca:

Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON: 811683876

Płatnik/adres do korespondencji:

ZZDW - RDW w Pyrzycach
ul. Stargardzka 42, 74-200 Pyrzyce

ZZDW-6.381.124.2.2020.6

Pyrzyce, dnia 10.08.2020 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

„Jakie dokładnie badania ma Zamawiający na myśli w umowie (par 6, 2.11.3, ustęp e)?

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

11) Komplet dokumentów przedłożonych do odbioru końcowego powinien zawierać:

3. sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:

e) opinię technologiczną, sporządzoną przez Kierownika robót na podstawie badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Czy chodzi o te badania:

SST:

37. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego, grubowarstwowego i taśm Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania:

a) przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza, - pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkości farby, wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [3],
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejeźdźności, wg POD-97 [4].”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż opinia technologiczna sporządzona przez Kierownika robót, a stanowiąca załącznik do dokumentów odbiorowych, zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 11 ppkt 3e projektu umowy, winna być opracowana na podstawie badań i pomiarów określonych w pkt. 37 SST D-07.01.01.

Pytanie nr 2

„Czy w ramach projektu organizacji robót przekazanego przez Zamawiającego będą wchodzić jakiekolwiek inne formy zabezpieczenia oprócz pachółków i znaków pionowych (np. światła)?”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż projekt oznakowania i zabezpieczenia robót wykonywanych w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie działania ZZDW w Koszalinie – odnowa oznakowania poziomego, nie wymaga stosowania sygnalizacji świetlnej.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert.

KIEROWNIK
REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Przyskach

mgr inż. Krzysztof Okraska