



Rejon Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Telefon centrali: /94/ 341 96 10
Sekretariat: /94/ 341 96 10
Fax: /94/ 341 18 17

<http://www.zzdw.koszalin.pl>
[e-mail: rdw.koszalin@zzdw.koszalin.pl](mailto:rdw.koszalin@zzdw.koszalin.pl)

Nr konta: Bank PKO Bank Polski S.A. I/o Koszalin 52 1020 2791 0000 7402 0093 1246

Dane do faktur: Nabywca:
Województwo Zachodniopomorskie
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876

Płatnik/adres do korespondencji:
ZZDW - RDW w Koszalinie
ul. Szczecińska 31c, 75-122 Koszalin

ZZDW-6.381.132.2.2020.5

Koszalin, dnia 17.08.2020r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. przetargu nieograniczonego na: **Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie**

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie 1:

Jakie dokładnie badania ma Zamawiający na myśli w umowie (par 6,2.11.3, ustęp e) ?

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

11) Komplet dokumentów przedłożonych do odbioru końcowego powinien zawierać:

3. sprawozdanie techniczne Wykonawcy zawierające:

e) opinię technologiczną, sporządzoną przez Kierownika robót na podstawie badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

Czy chodzi o te badania:

SST:

39. Badania wykonania oznakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego, grubowarstwowego i taśm

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania , co najmniej raz dziennie następujące badania :

a) przed rozpoczęciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowań,
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
- pomiar wilgotności względnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkości farby, wg POD-97 [4],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubości warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4],
- wizualną ocenę równości rozłożenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [3],
- wizualną ocenę równości skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4].

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia iż opinia technologiczna sporządzona przez Kierownika robót, a stanowiąca załącznik do dokumentów odbiorowych, zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 pkt 11 ppkt 3e projektu umowy, winna być opracowana na podstawie badań i pomiarów określonych w pkt 39 SST D-07.01.01.

Powyższe wyjaśnienia stają się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawców.

KIEROWNIK
Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie
mgr Tomasz Bernacki